

Émetteur

ALFIO SANTINI

2 rue Stechlen
1er étage Bureau 128
L2540 Luxembourg

Tél.: 28669551

Web: <https://www.alfio-santini.lu/>

Adressé à

LUDWIG ZENS

11 rue Mathias Hertert
L-1729 BEGGEN

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Salle de bain				
A titre d'information, les dégâts occasionnés proviennent du fait que le carrelage ne monte pas assez haut pour une baignoire. En effet, le rebord du dernier carrelage est plus bas que la barre de douchette. L'eau stagne sur ce rebord et s'infiltré dans le plâtre, et très certainement derrière le carrelage en place. Ce dernier doit être complètement désolidarisé du support. Nous ne prenons pas le risque de changer uniquement les revêtements enduit / plâtre. Le problème reviendrait assez rapidement. Aussi nous vous proposons les travaux en bonne et due forme, dans les règles de l'art suivant				
Preparation Chantier				
INSTAL - Installation de Chantier Installation de chantier, mise en place de protection des ouvrages annexes, transport	17%	151,75	1	151,75
DEPOS - Depose des éléments sanitaires Depose des éléments sanitaires et mise en stock sur place. Robinetterie, support de douchette et rideau(barre)	17%	67,50	1	67,50
DECAP - Décapage propre du carrelage Décapage propre du carrelage existant au droit de la baignoire et mise au rebus des gravats	17%	285,00	1	285,00
DECAPPLAT - Décapage du plâtre Décapage du plâtre existant et mise au rebus des gravats et déchets	17%	302,50	1	302,50
Sous-total				806,75
MISE EN PLACE				
CIMEN - Cimentage des parties décapées Cimentage des parties décapées, ép. 1(mm Type Weber.dur 120 ou similaire	17%	386,18	1	386,18
ETANCH - Fourniture et mise en oeuvre d'une étanchéité Fourniture et mise en oeuvre d'une étanchéité type Schluter Kerdi au droit de la baignoire	17%	229,92	1	229,92
CARR - Fourniture et pose de carrelage Fourniture et pose d'un carrelage en prix public de 30,00€/m ² , format maxi 60/60 (le prix varie en fonction de votre choix), y compris les joits et le silicone de finition, sur 3 côtés de la baignoire.	17%	775,06	1	775,06
PROFIL - Fourniture et pose de profil Fourniture et pose de profil de finition inox type Schluter E110, ou similaire	17%	20,90	1	20,90
Sous-total				1 412,06
Pose et finition				

POSESANIT - Pose des éléments sanitaires Pose des éléments sanitaires déposés en amont y compris quincaillerie	17%	92,50	1	92,50
REPLI - Replis du matériel Replis du matériel, nettoyage de la zone de travail, évacuation des protections, mise en décharge.	17%	163,13	1	163,13
Sous-total				255,63
Sous-total				2 474,44

Conditions de règlement: Règlement 50% d'avance, 50% à la livraison

Total HT 2 474,44

Total TVA 17% 420,67

Total TTC 2 895,11

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"