

Émetteur:

Adressé à:

LA BONNE MAISON

18 rue Georges Lassale
 65000 TARBES

MODELE

64000 PAU

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
10.3 RACCORDEMENTS - TRAVAUX EXTÉRIEURS	0%	0,00	2		0,00
10.3.1 - TVX-EXT-001 Mur de soutènement des terres en bloc creux armés de 0,20cm d épaisseur sur fondations béton, hauteur 2,50m (mur fini), enduit gratté 1 face, Enduits hydrofuge et membrane d étanchéité type delta MS sur 1 face	20%	0,00	1	ML	0,00
10.3.2 - TVX-EXT-002 Mur de clôture en parpaing de 0,20cm d épaisseur sur semelles béton, hauteur 1,50m (mur fini), enduit gratté 2 faces, chapeau de muret en béton à peindre	20%	0,00	1		0,00
10.3.3 - TVX-EXT-003 Clôture séparative de lots en grillage vert plastifié posé sur piquets métalliques, hauteur 1m	20%	0,00	1		0,00
10.3.4 - TVX-EXT-004 Portail en PVC blanc largeur 3,00m, hauteur 1m, motorisable, scellé sur poteaux béton 0,20 X 0,20 enduit	20%	0,00	1	F	0,00
10.3.5 - TVX-EXT-005 Étalage des terres provenant des fondations de la maison en fin de construction. Il n est prévu aucun apport de terres supplémentaires, ni d évacuation des terres en surplus. La finition manuelle est laissée à la charge du client (avant gazon)	20%	0,00	1	F	0,00
10.3.6 - TVX-EXT-006 Mise en place de cailloux de finition fin type 31,5 (mis en place de fin de chantier)	20%	0,00	1	m ²	0,00
10.3.7 - TVX-EXT-007 Chemin d accès au chantier Surface: Décaissé de l ensemble, mise en place d un feutre géotextile, empierrage sur une épaisseur de 15 cm moyenne en cailloux concassés 0.120. Il s'agit d'un chemin d accès provisoire	20%	0,00	1		0,00
10.3.8 - TVX-EXT-008 Assainissement autonome comprenant une fosse toutes eaux avec indicateur colmatage de 4000 Litres, regard de repartition, regard de bouclage 75 cm de tube d épandage , feutre géotextile, sable et gravier, terrassement et tranchées y compris raccordement jusqu à la sortie maison en attente. Selon prescription du syndicat d assainissement	20%	0,00	1	F	0,00
10.3.9 - TVX-EXT-009 Assainissement autonome comprenant une fosse toutes eaux avec indicateur colmatage de 3000 Litres, regard de repartition, regard de					

Le fichier logo '/var/www/bonnamaison2.prima-tech.online/documents/mycompany/logos/thumbs/La_Bonne_maison_logo2018_noir_small.png' n'a pas été trouvé
 Allez dans la Configuration 'Société/Organisation' pour corriger

Proposition commerciale Réf. : 10.3 RACCORDEMENTS

Réf. client : 10.3 Raccordements - Travaux extérieurs

Date :

Date de fin de validité :

Code client : CU2005-00001

bouclage 75cm de tube d'épandage, feutre géotextile, sable et gravier, terrassement et tranchées y compris raccordement jusqu'à la sortie maison en attente. Selon prescription du syndicat d'assainissement	20%	0,00	1	F	0,00
10.3.10 - TVX-EXT-010 Puisard pour évacuation des eaux de pluies et du caniveau	20%	0,00	1	F	0,00
10.3.11 - TVX-EXT-011 Eaux pluviales: raccordements depuis les descentes d'eaux pluviales jusqu'au bassin de rétention (y compris fourniture et pose du bassin)	20%	0,00	1		0,00
10.3.12 - TVX-EXT-012 Eaux pluviales: raccordements depuis les descentes d'eaux pluviales jusqu'au puisard (3m3)	20%	0,00	1	F	0,00
10.3.13 - TVX-EXT-013 Étalage des terres provenant des fondations de la maison en fin de construction. Il n'est prévu aucun apport de terres supplémentaires, ni d'évacuation des terres en surplus. La finition manuelle est laissée à la charge du client (avant gazon)	20%	0,00	1	F	0,00
MO-TERRA - main d'œuvre TERRASSEMENT Eaux pluviales: raccordements depuis les descentes d'eaux pluviales jusqu'au réseau communal en tube PVC de 100 y compris raccords, tés, coudes et divers	20%	0,00	1	m	0,00
MO-GOINF - main d'œuvre GROS ŒUVRE - INFRASTRUCTURE Drain extérieur situé sur la périphérie de la maison Drain en PVC rigide perforé	20%	0,00	1	m	0,00
MO-GOSUP - main d'œuvre GROS ŒUVRE - SUPERSTRUCTURE Eaux usées: raccordements depuis les tuyaux d'évacuations laissés en attente à la sortie de la maison jusqu'aux égouts en limite de propriété en tube PVC de 100 dans tranchée commune y compris regard avec couvercle	20%	0,00	1	m	0,00
MO-RACCOR - main d'œuvre RACCORDEMENT Gaines pour alimentation EDF (diamètre 90), PTT (diamètre 40), sonnette (Diamètre 40), et eau (tube bergater à bandes bleues DN 19/25) dans tranchée commune depuis la maison jusqu'au compteur	20%	0,00	1		0,00
Sous-total	0%	0,00	98		0,00
1.2 - ASS-GARANTIES-002	0%	0,00	1	F	0,00

Règlement TTC par chèque à l'ordre de LA BONNE MAISON envoyé à

18 rue Georges Lassale
 65000 TARBES

Total HT	0,00
Total TVA 20%	0,00
Total TTC	0,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: CA PYRENEES-GASCOGNE

Code banque	Code guichet	Numéro de compte	Clé
16906	02025	87015462238	13

Adresse: CR PYRENEES GASCOGNE

AGENCE ENTREPRISE TARBES

Tel. 0562447351 Fax. 0562447430

Nom du propriétaire du compte: SAS NJ BAT MAISONS RUSTIC

Code IBAN: FR76 1690 6020 2587 0154 6223 813

Code BIC/SWIFT: AGRIFRPP869

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"