

Émetteur

Adressé à

PARQUETS 64

Pragma-Tech

7 rue Iarrouy
64140 LONS

DEMANDE : Rénovation d'un parquet acacia massif en petits bâtons rompus dans le salon salle à manger pour une surface de 42,9 m².

IMPORTANT :

- Les pièces affectées devront avoir été chauffées depuis plusieurs jours et être à une température d'au moins 15°C pour permettre une application des produits dans les conditions garanties par les fabricants.
- Un point d'eau devra être accessible ainsi qu'un compteur électrique avec un abonnement actif d'au moins 6kVA pour les outils électriques nécessaires à un travail dans les règles de l'art.
- Le jour de notre intervention, les pièces d'intervention doivent être entièrement vidées, à l'exception potentielle de 2 meubles qui auront été vidés par les clients.

NOTES SUR LES PLINTHES :

- Pour obtenir un résultat uniforme, nous ponçons au ras des plinthes avec des machines conçues pour ne pas les abimer. Pour autant, il arrive régulièrement que le frottement des machines fasse des éclats sur la peinture. Pensez donc à prévoir de potentielles retouches de peintures sur les plinthes.

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT	Total TTC
PR-0025 - PONÇAGE (m ²) Grains 36, 50, 80, 100 et 120	20%	18,00	42.9	772,20	926,64
PR-0034 - VITRIFICATION EN 3 COUCHES (m ²) Produits et Main d'œuvre dont égrenage	20%	20,999	42.9	900,86	1 081,03
PR-0001 - PARQUET MASSIF (m ²)	20%	100,00	250	25 000,00	30 000,00

Total HT	26 673,06
Total TVA 20%	5 334,61
Total TTC	32 007,67