

Émetteur

Adressé à

PARQUETS 64

Morane
24 rue johannes KELPER
64000 PAU

DEMANDE : Rénovation d'un parquet acacia massif en petits bâtons rompus dans le salon salle à manger pour une surface de 42,9 m².

IMPORTANT :

- Les pièces affectées devront avoir été chauffées depuis plusieurs jours et être à une température d'au moins 15°C pour permettre une application des produits dans les conditions garanties par les fabricants.
- Un point d'eau devra être accessible ainsi qu'un compteur électrique avec un abonnement actif d'au moins 6kVA pour les outils électriques nécessaires à un travail dans les règles de l'art.
- Le jour de notre intervention, les pièces d'intervention doivent être entièrement vidées, à l'exception potentielle de 2 meubles qui auront été vidés par les clients.

NOTES SUR LES PLINTHES :

- Pour obtenir un résultat uniforme, nous ponçons au ras des plinthes avec des machines conçues pour ne pas les abimer. Pour autant, il arrive régulièrement que le frottement des machines fasse des éclats sur la peinture. Pensez donc à prévoir de potentielles retouches de peintures sur les plinthes.

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
PR-0025 - PONÇAGE (m ²) Grains 36, 50, 80, 100 et 120 <ul style="list-style-type: none"> • Processus : Le bois est tout d'abord mis à nu et aplani en plusieurs passes au grain 36. Le ponçage est ensuite affiné en passes successives et progressives du grain 50 au grain 120. Enfin une aspiration complète et un dépoussiérage à la lingette sont faits avant le passage des produits. • Matériel : Notre équipe dispose d'une ponceuse à bande, d'une surfaceuse, d'une bordureuse et de ponceuses excentriques, toutes équipées de papier haut de gamme et toujours branchés à des aspirateurs puissants qui permettent un travail quasiment sans poussière. • Note : Le ponçage fait disparaître la très grande majorité des rayures mais certaines trop profondes ne peuvent être effacées sans affaiblir le parquet. De même, certaines taches qui sont dans l'épaisseur du bois ne peuvent être éliminées. 	20%	18,00	42.9	772,20
PR-0034 - VITRIFICATION EN 3 COUCHES (m ²) Produits et Main d'œuvre dont égrenage	20%	20,999	42.9	900,86

--	--	--	--	--

Total HT	1 673,06
Total TVA 20%	334,61
Total TTC	2 007,67

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

DU TEXTE EN PLUS

